情報通信システム(ＩＴ)の配線を簡素化する／シーリングホールの開発製品

〔要約〕
新規の丸形入線口であるシーリングホールは、天井面に穴を開けワンタッチで取付け、
ＩＴ(情報通信)の通信線を室内から天井裏に違和感無く容易に配線ができます。点検口を特許とした開発製品です。

〔内容〕
シーリングシステム／温度センサ開発のスペースワークス（京都府亀岡市／代表和田耕一）は特許に伴う開発製品の「シーリングホール(丸形入線口)」を発売しました。

高度情報化、情報通信システムの発展を促進するには、建物のコンピューターを結ぶ構内のネットワークシステム(私設通信網)のLANや、LAN同士を接続するWAN(公衆通信網)並びに、家庭内のネットワークシステム(情報家電ネット化)を整備する必要があります。このようなネットワークシステムを行うには、通信線(光ファイバー、UTPケーブル、STPケーブル)、専用電源線(VVFケーブル、その他ケーブル)の配線が必要です。
この配線を簡素化し、建物に支障なく行う事がIT革命を促進する上で最も必要製品です。

シーリングホールは、取付け枠と蓋から構成し、蓋に天井仕上げ材をはめ込み、取付け枠は天井仕上げ材に取付けできる新規の丸形入線口です。

取付け方法は、室内から天井の仕上げ材に穴を開け、その穴にはめ込み取付けします。なお、シーリングホールの蓋に穴を開けた天井仕上げ材をはめ込み、その蓋を本体に取付け全て完了します。なお、蓋は、取付け枠にはめ込み式のワンタッチ取付けで、自由に蓋の方向が替えれます。(板バネ使用3ヶ所)

使用方法はシーリングホールの蓋を開き、その穴から天井裏にケーブルキャッチャーや腕を挿入し、室内から天井裏に電線を配線します。室内から天井裏に電線の配線ができます。
配線は露出配線にならず、建物のイメージを損なう事なく、仕上げも良く体裁も良い。
工期の短縮、工費の低減、作業が安全にできます。

ＩＴ(情報通信)の通信線、専用電源線を建物のイメージを損なう事なく、また、配線を簡素化にするには、天井工事完了後に露出配線ではなく、天井隠蔽配線が必要です。
シーリングホールは、新築建物および既存建物に於いて、通信線、専用電源線の配線を行う上で重要な器具です。このような配線方法は情報通信システムを促進する上で、極めて画期的な方法です。

用途
１．電気設備
ビル、工場、住宅などの新築、既存建物：電線の入線口、点検口、操作口、挿入口。
２．空調、給排水、その他設備全般
制御線、冷媒配管、エアー配管、バルブ操作などの入線口、点検口、操作口、挿入口。

■シーリングホール〔8TK-175ST(W)〕■特別販売価格 ￥ 3,000（税込 ¥3,150）
■①形状〔Wφ195・H165〕②埋込寸法〔φ175〕③埋込高〔H165〕④取付枠及び蓋の表面仕上〔オ

フホワイト(艶消し)〕⑤重量〔0.4kg〕
〔注１〕：シーリングホールの取付けは、ダウンライト(照明器具)と同様の取付方法。
(同じ押え金具使用)
〔注２〕：安全対策：本体(取付枠)の落下防止金具および蓋の落下防止金具。

お気軽にお問い合せ下さい。

■本件に関するお問い合わせ先
〒621-0847 京都府亀岡市南つつじヶ丘桜台2丁目2番8号
スペースワークス 担当 和田 実知代
wadakame@siren.ocn.ne.jp
TEL 0771-25-3430 Fax 0771-25-4932

■会社概要
商号 ： スペースワークス
所在地 ： 〒621-0847 京都府亀岡市南つつじヶ丘桜台2丁目2番8号
代表者 ： 和田 耕一
設立 ： 2002年1月10日
資本金 ： 1,000万円
事業内容：
〔新製品の開発(特許)、製造販売〕
シーリングシステム(シーリングホール/スタンド／ユニット)
温度センサ(温度メモリセンサ/温度感知線)
リール式火災報知器
〔製造販売〕
EOGモニタリングシステム(酸化エチレンガス滅菌監視装置)
電話番号： TEL 0771-25-3430 Fax 0771-25-4932
メールアドレス： wadakame@siren.ocn.ne.jp
ＵＲＬ： http://www.fhos.co.jp/spacew

Generated by ぷれりりプレスリリース
https://www.prerele.com